

VI KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA



TVIRTINU
VI Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
infrastruktūros direktorius
Algirdas Kamarauskas

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2015-04-

1. Objekto pavadinimas	Papildomų švartavimo stulpelių įrengimas krantinėse Nr.1 ir Nr.2 (I darbų etapas).
2. Darbų pavadinimas	papildomi darbai.
3. Statybos darbų rūšis	paprastasis remontas.
4. Užsakovas	VI Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.
5. Objekto vieta	Klaipėda, Burių g. 19.
6. Statinio kategorija	Ypatingas statinys.
7. Trumpas darbų pagal techninį projektą aprašymas	Krantinių Nr.1 ir Nr.2 kranto tvirtinimo zonoje montuojama 12-ka papildomų švartavimo stulpelių. Švartavimo stulpeliai sumontuojami juos inkaruojant į g/b masyvus, sumontuotus ant vamzdinių polių.
8. Papildomų darbų apimtis	8.1. Švartavimo stulpelių 1500 kN galios (vietoje numatytą 1000 kN), kurių galvos aukštis 350mm, įsigijimas (12 vnt). 8.2. Švartavimo stulpelių sumontavimas juos inkaruojant į įrengtus g/b masyvus. 8.3. Sumontuotų švartavimo stulpelių nudažymas.
9. Papildomų darbų trukmė	120 kalendorinių dienų po pasirašytos sutarties įsigaliojimo.
10. Kitos papildomų darbų sąlygos	10.1. Darbai atliekami veikiančios įmonės (AB „Klaipėdos nafta“) teritorijoje, nenutraukiant krantinių Nr. 1 ir Nr. 2 eksploatacijos. 10.2. Švartavimo stulpelių tvirtinimo veržlės neužbetonuojamos (kad būtų galima švartavimo stulpelius perkelti į kitą vietą).

Statybos ir eksploatacijos skyriaus viršininkas

Evaldas Liutikas

Suderinta

Statybos ir eksploatacijos departamento direktorius

Gediminas Zumasas